

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45232100-3	Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Budynek Centrum Promocji Rybactwa  
ADRES INWESTYCJI: Mielno ul. Lechitów dz. nr 863/1; 277/13; 277/6; 863/2 obr. 0020 Mielno  
NAZWA INWESTORA: Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka  
ADRES INWESTORA: ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sanitarna Waldemar Kaczor

DATA OPRACOWANIA: 10.10.2020

---



WYKONAWCA:

INWESTOR:

Budynek Centrum Promocji Rybactwa

Zakres kosztorysu obejmuje wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej do skrzynki zaworu redukcyjnego Budyńku Centrum Promocji Rybactwa w Mielnie ul. Lechitów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Budynek Centrum Promocji Rybactwa</b>					
1		<b>Uzbrojenie zewnętrzne</b>			
1.1		<b>Zewnętrzna instalacja gazowa</b>			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		0,003 + 0,00795 + 0,0031	km	0,014	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,014</b>
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0310-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m	m3		
		14 * 1,3 * 1,1	m3	20,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,020</b>
3 d.1.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm	m3		
		14 * 0,1 * 0,6	m3	0,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,840</b>
4 d.1.1	S-219 0900- 03	Montaż rurociągów z PE100 RC SDR 11 o śr.nom. 32 mm montowanych z rur w zwojach	m		
		14,0	m	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
5 d.1.1	S-219 1100- 03	Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście PE - Stal de 32/25	złąc z.		
		2	złąc z.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6 d.1.1	S-219 0100- 02	Gazociągi rozdzielcze o śr.nom. 25 mm na terenach o dużym uzbrojeniu podziemnym	m		
		2 * 2,5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
7 d.1.1	S-219 1400- 01	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 50 mm	m		
		0,6	m	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,600</b>
8 d.1.1	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		20,020	m	20,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,020</b>
9 d.1.1	S-219 0300- 02	Wykonanie i montaż łuków (kolan) o śr.nom. 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
10 d.1.1	KNR-W 2-19 0122-01	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11 d.1.1	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafka gazowa naścienna z polipropylenu/ niepalna/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12 d.1.1	S-219 0800- 01	Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13 d.1.1	S-219 0800- 02	Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych	m		
		14	m	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
14 d.1.1	KNR-W 2-01 0312-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m3		

Budynek Centrum Promocji Rybactwa  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,020	m3	20,020	
				RAZEM	<b>20,020</b>